

# COMMUNAUTE DE COMMUNES CERE ET GOUL EN CARLADES

## AMENAGEMENT DE L'AIRE DU PAS DE CERE

	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix		Sous totaux
				Unitaire	Montant HT	
<b>0</b>	<b>Préparation de chantier</b>					
	Installation de chantier et Signalisation temporaire et de sécurité	F	1	1 500,00	1 500,00	
	<b>sous-total</b>					<b>1 500,00</b>
<b>1</b>	<b>Fermeture de l'ancien délaissé</b>					
	Apport de matériaux de fondation + terre végétale, compris modelage de merlon	m3	400	10,00	4 000,00	
	<b>sous-total</b>					<b>4 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Création d'un coin belvédère</b>					
	Construction de muret belvédère ht 1m, compris fondations, fourniture et pose	m3	10	650,00	6 500,00	
	Tables pique-nique bois traité ou métal	U	5	500,00	2 500,00	
	<b>sous-total</b>					<b>9 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Reprise des abords du chemin pour remise en état de surfaces végétalisées</b>					
	Sciage d'enrobé	ml	50	5,00	250,00	
	Décaissement décroutage 0,20m	m3	70	10,00	700,00	
	Rechargement terre végétale 0,20m	m3	70	25,00	1 750,00	
	Engazonnement des surfaces	m2	400	0,80	320,00	
	Rechargement de chemin existant en castine	m2	100	8,00	800,00	
	<b>sous-total</b>					<b>3 820,00</b>
<b>4</b>	<b>Plantations complémentaires pour reconstitution de bosquet à l'entrée</b>					
	Décaissement décroutage 0,40m	m3	20	10,00	200,00	
	Rechargement terre végétale 0,40m	m3	20	25,00	500,00	
	Plantation jeunes plants	U	30	15,00	450,00	
	Paillage mulch de végétaux	m2	50	15,00	750,00	
	<b>sous-total</b>					<b>1 900,00</b>
<b>5</b>	<b>Nettoyage - éclaircissage de la plantation existante</b>					
	Abattage d'arbres ht 5m	U	100	50,00	5 000,00	
	<b>sous-total</b>					<b>5 000,00</b>
<b>6</b>	<b>Remise en état du chemin piétonnier existant</b>					
	Rechargement castine 0,05m	m2	650	8,00	5 200,00	
	Volige bois traité pour délimitation compis pose	ml	650	20,00	13 000,00	
	Dépose repose de bornes basses existantes en pierre tous les 2,50m pour sécurisation du cheminement	U	100	40,00	4 000,00	
	<b>sous-total</b>					<b>22 200,00</b>
<b>7</b>	<b>Création de zone de vie autour du bâtiment</b>					
	Création d'une aire sablée au devant du batiment					
	Décaissement décroutage 0,40m	m3	20	10,00	200,00	
	G.N.T. 0/31,5 pour fondation	T	100	20,00	2 000,00	
	Castine 0,05m	m2	100	8,00	800,00	
	Volige bois traité pour délimitation compis pose	ml	20	20,00	400,00	

	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix		Sous totaux
				Unitaire	Montant HT	
	Réengazonnement des abords	m2	500	1,00	500,00	
	Jeux pour enfants combinés et individuels, compris aire de sécurité	F	1	20 000,00	20 000,00	
	Tables pique-nique bois traité ou métal	U	8	500,00	4 000,00	
	Plantation arbres cépées 14-16 compris tuteurage	U	15	150,00	2 250,00	
	Plantation arbustes compris paillage	U	40	15,00	600,00	
	<b>sous-total</b>					<b>30 750,00</b>
<b>8</b>	<b>Conservation et restructuration du parking existant</b>					
	Création de percées pour plantations de haies					
	Sciage d'enrobé	ml	80	5,00	400,00	
	Décaissement décroustage 0,40m	m3	25	10,00	250,00	
	Terre végétale	m3	25	25,00	625,00	
	Bordure volige ou bois traité	ml	80	20,00	1 600,00	
	Plantation arbustes	U	60	15,00	900,00	
	Peinture parking	F	1	1 500,00	1 500,00	
	<b>sous-total</b>					<b>5 275,00</b>
<b>9</b>	<b>Extension du bâtiment accueil et réhabilitation de l'existant</b>					
	Aménagement de locaux sanitaires - bureaux - local	m2	30	1 500,00	45 000,00	
	Création d'un abri attenant toiture plate métallique	m2	54	1 000,00	54 000,00	
	<b>sous-total</b>					<b>99 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Remise en état du chemin d'accès à la deuxième partie de l'aire</b>					
	Décaissement 0,40m	m2	160	10,00	1 600,00	
	GNT pour fondations	T	135	20,00	2 700,00	
	Revêtement castine	m2	550	8,00	4 400,00	
	Volige bois traité	ml	500	20,00	10 000,00	
	Marches bois traité	ml	60	70,00	4 200,00	
	Rampe garde-corps bois traité	ml	40	100,00	4 000,00	
	<b>sous-total</b>					<b>26 900,00</b>
<b>11</b>	<b>Aménagement de la deuxième partie de l'aire</b>					
	Création d'une zone d'arrêt - information					
	Décaissement 0,40m	m3	50	10,00	500,00	
	GNT pour fondations	T	15	20,00	300,00	
	Terre végétale 0,20m	m3	25	25,00	625,00	
	Castine 0,05m	m2	50	8,00	400,00	
	Volige bois traité pour délimitation compis pose	ml	30	20,00	600,00	
	Réengazonnement des abords	m2	400	1,00	400,00	
	Plantation arbres cépées 14-16 compris tuteurage	U	10	150,00	1 500,00	
	Peinture parkings	F	1	1 000,00	1 000,00	
	<b>sous-total</b>					<b>5 325,00</b>

**TOTAL HT 214 670,00**

**TVA 19,6 % 42 075,32**

**TOTAL TTC 256 745,32**

*NB : Compris extension du bâtiment. Non compris honoraires Maîtrise d'oeuvre, éclairage, travaux sur réseau d'eau pluviale*